Người ký: Văn phòng Sở
Email: sonnptnt@hungyen.gov.vn
Cơ quan: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tỉnh Hưng Yên
Thời gian ký: 05.01.2017 15:14:24 +07:00

UBND TỈNH HƯNG YÊN
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Số: 06 /KH-SNN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày 05 tháng 01 năm 2017

KẾ HOẠCH
LẤY NƯỚC VÀ PHÒNG, CHỐNG HẠN HÁN PHỤC VỤ SẢN XUẤT VỤ XUÂN NĂM 2017.

Căn cứ vào Thông báo số 11060/TB-BNN-TCTL ngày 26/12/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về lịch lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2016-2017 khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ;Thông báo Kế hoạch điều hành hệ thống Bắc Hưng Hải giai đoạn đổ ải chiêm xuân 2016-2017 số 499/TB-BHH-ĐHHT ngày 19/12/2016 của Công ty TNHH Một thành viên khai thác công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải;

Thực hiện công văn số 3142/UBND-KT2 ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc lịch lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2016-2017, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo kế hoạch như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

- Phát huy năng lực các công trình hiện có, kết quả chống hạn trong những năm qua, chủ động đối phó với các tình huống, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại xảy ra.

- Phấn đấu cấp đủ nước cho 36.115 ha lúa vụ Xuân 2017, cơ cấu 100% trà xuân muộn theo kế hoạch của tỉnh, đảm bảo gieo cấy lúa trong khung thời vụ.

II. Nội dung kế hoạch

1. Công tác chuẩn bị

- Về tu sửa máy móc, thiết bị trạm bơm: Các Công ty TNHH Một thành viên khai thác công trình thủy lợi thay thế thiết bị, nâng cấp 39 tổ máy bơm (loại máy từ 1.120m3/h đến 8.000m3/h) và bảo dưỡng, sửa chữa hàng trăm máy bơm; xây dựng các cống điều tiết để trữ nước cho các vùng khó khăn về nguồn nước. Đảm bảo 100% các trạm bơm sẵn sàng vận hành tham gia lấy nước đổ ải, phục vụ gieo cấy lúa Xuân 2017.

- Về công tác nạo vét đông xuân và đắp đê Bắc Hưng Hải: Đến ngày 05/01/2017, toàn tỉnh đã triển khai thực hiện được:1.615.128m^3, đạt 98% so với kế hoạch tỉnh giao; tiếp tục nạo vét kênh mương, triển khai thực hiện nạo vét cục bộ, phá đập thi công trên các sông trục, xong trước ngày 10/01/2017 để kịp thời phục vụ lấy nước.

- Về dòng chảy: Tổ chức giải tỏa, trục vớt hơn 10.000.000m^2 rau, bèo cho hơn 700 km sông trục, kênh mương; đến nay, dòng chảy sông trục, kênh mương

do các Công ty TNHH Một thành viên khai thác công trình thủy lợi quản lý cơ bản thông thoáng phục vụ công tác đổ ải theo kế hoạch.

- Công ty TNHH Một thành viên khai thác công trình thủy lợi tỉnh chuẩn bị dự phòng 86 máy bơm dã chiến (46 máy bơm điện, 20 máy bơm dầu) sẵn sàng lấy nước cho những vùng, khu vực khó khăn, xa nguồn nước.

2. Kế hoạch lấy nước

Đợt 1: Từ 0h ngày 10/01÷ 24h ngày 15/01/2017 (6 ngày), hệ thống Bắc Hưng Hải điều hành cống Xuân Quan, Báo Đáp, Kênh Cầu, Lực Điền mở thông; đề nghị các huyện, thành phố phối hợp với các Công ty TNHH Một thành viên khai thác công trình thủy lợi tập trung chỉ đạo, huy động các trạm bơm vận hành hết công suất bơm lấy nước diện rộng toàn tỉnh, theo hướng lấy nước cho các diện tích xa nguồn nước và diện tích có cốt đất cao trước, diện tích thấp trũng lấy sau, phấn đấu đổ ải bình quân đạt 20% (7.223ha) kế hoạch gieo cấy.

Đợt 2: Từ 0h ngày 23/01÷ 24h ngày 26/01/2017 (4 ngày), hệ thống Bắc Hưng Hải điều hành cống Xuân Quan, Báo Đáp mở thông; cống Kênh Cầu, khống chế mực nước thượng lưu cống từ +1,45m ÷ +1,5m các huyện khu vực phía Bắc tiếp tục huy động toàn bộ các trạm bơm vận hành tối đa công suất lấy nước cho số diện tích còn lại, các huyện phía Nam tranh thủ nguồn nước cho phép tiếp tục lấy nước, phấn đấu đổ ải bình quân đạt 70% (25.310ha) kế hoạch gieo cấy.

Đợt 3: Từ 0h ngày 06/02 ÷ 24h ngày 13/02/2017 (8 ngày), hệ thống Bắc Hưng Hải điều hành 05 ngày đầu cống Xuân Quan, Báo Đáp, Kênh Cầu, Lực Điền mở thông, tiếp tục vận hành các trạm bơm bơm lấy nước đổ ải, dưỡng ải trên diện rộng toàn tỉnh và 03 ngày tiếp theo của đợt 3, điều hành hệ thống Bắc Hưng Hải ưu tiên lấy nước cho các vùng khó khăn, những khu còn thiếu nước, phấn đấu đổ ải cơ bản đạt 100% diện tích gieo cấy lúa theo kế hoạch; đồng thời lấy nước trữ vào hệ thống sông trục, kênh chìm, các ao đầm để có nước phục vụ cho thời gian tiếp theo.

(kế hoạch chi tiết lấy nước đổ ải kèm theo)

3. Giải pháp

- Tranh thủ mực nước hiện tại cho phép, chủ động vận hành các trạm bơm hoạt động bơm lấy nước sớm vào hệ thống (trước khi các các hồ chứa xả nước về hạ du theo kế hoạch), để đảm bảo đủ nước đổ ải, phục vụ làm đất gieo, trồng.

- Khai thác hiệu quả cống Võng phan khi có triều cường, mực nước sông Luộc cho phép, lấy nước vào hệ thốngphục vụ sản xuất cho huyện Phù Cừ và các huyện lân cận.

- Những khu vực nguồn nước khó khăn lắp đặt các máy bơm dã chiến, kể cả máy bơm dầu để lấy nước. Chuẩn bị dự phòng các loại vật tư, thiết bị sẵn sàng tu sửa, thay thế khắc phục sự cố khi xảy ra.

- Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn và nhân dân kịp thời làm đất, gieo cấy lúa theo đúng kế hoạch, trong khung thời vụ tốt nhất.

- UBND các huyện, thành phố chủ động đề xuất bố trí cơ cấu cây trồng hợp lý,hoặc chuyển đổi sang cây trồng cạn sử dụng ít nước tưới hơn đối với các vùng thường xuyên thiếu nước.

- Bố trí lực lượng thường xuyên kiểm tra các bờ vùng, bờ thửa để quản lý chặt chẽ nguồn nước, không để rò rỉ gây lãng phí nước; điều hành lấy nước hợp lý, khoa học và hiệu quả, tiết kiệm nước.

III. Đề xuất, kiến nghị

- Đề nghị Tổng cục Thủy lợi báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Chính Phủ hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả hạn hán vụ Xuân 2017; đầu tư cải tạo, nâng cấp các trạm bơm tưới, tưới tiêu kết hợp xây dựng quá lâu, đến nay đã bị xuống cấp hiệu quả phục vụ không cao.

- Đề nghị Điện lực Hưng Yên bố trí cấp điện cho các trạm bơm tham gia hoạt động bơm lấy nước trên địa bàn tỉnh đảm bảo chất lượng điện và thời gian 24/24 giờ./.

Nơi nhận:
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Tổng cục Thủy lợi (để báo cáo);
- Giám đốc Sở;
- Điện lực Hưng Yên;
- Chi cục Thủy lợi, phòng Trồng trọt;
- Lưu: VP.

GIÁM ĐỐC

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Nguyễn Văn Doanh

BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH ĐỔ ẢI VỤ XUÂN NĂM 2017

(Kèm theo Kế hoạch số 06 /BC-SNN ngày 05 tháng 01 năm 2017, của sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên)

TT	Huyện, thành phố	Kế hoạch đổ ải (ha)	Kế hoạch lấy nước (ha)			Ghi chú
			Đợt I (Từ 10/01÷15/01/2017)	Đợt II (Từ 23/01÷26/01/2017)	Đợt III (Từ 06/02÷13/02/2017)	
1	Huyện Văn Giang	1.020	204	510	306	Đợt III, ngoài nhiệm vụ lấy nước đổ ải cho diện tích còn lại và bơm dưỡng ải; đồng thời lấy nước tích trữ vào hệ thống sông trục, kênh chìm, ao đầm để phục vụ sản xuất cho thời gian tiếp theo.
2	Huyện Khoái Châu	2.600	650	1.170	780	
3	Huyện Văn Lâm	3.200	480	1.760	960	
4	Huyện Mỹ Hào	3.900	780	1.950	1.170	
5	Huyện Yên Mỹ	3.700	740	1.850	1.110	
6	Huyện Ân Thi	7.550	1.510	3.775	2.265	
7	Huyện Kim Động	4.530	936	2.265	1.329	
8	Huyện Tiên Lữ	3.900	780	1.950	1.170	
9	Huyện Phù Cừ	4.600	920	2.300	1.380	
10	TP Hưng Yên	1.115	223	557	335	
Tổng		**36.115**	**7.223**	**18.087**	**10.805**	